

**PRESUPUESTO PARA NAVE PARA ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA**

01/03/2019

		PRESUPUESTO				
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1,00	PRELIMINARES					
1,01	Limpieza Solar	1,00	P.A.			
1,02	Corte y Nivelación	1.067,48	m²			
1,03	Aislamiento de área	1,00	P. A.			
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,01	Replanteo	1.067,48	m²			
2,02	Excavacion Zapata de Muros y columnas, con compresor	92,40	m³		0,00	
2,03	Relleno Reposición	64,68	m³		0,00	
2,04	Bote de material sobrante de (e=1.30mt) (Proveniente de las excavs. y extraccion de capa	134,47	m³		0,00	
2,05	Relleno compactado con material granular	300,00	m³		0,00	
3,00	HORMIGON ARMADO					
3,01	Zapata de Muros 6" (Zm)	16,63	m³		0,00	
3,02	Zapata de pedestal (C1)	12,60	m³		0,00	
3,03	Zapata de pedestal (C2)	1,50	m³		0,00	
3,04	Pedestal (C1)	5,39	m³		0,00	
3,05	Pedestal (C2)	1,88	m³		0,00	
3,06	Viga de amarre (0.15x0.20,Ø 3/8")	3,99	m³		0,00	
3,07	H.A.B/Piso (chap.) e=0.10 (W2.3*100*100), Pulido	1.067,40	m²		0,00	

4,00	MUROS DE BLOQUES					
4,01	Bloques de 6" BNP	108,60	m²		0,00	
4,02	Bloques de 6" S.N.P.	49,10	m²		0,00	
5,00	TERMINACION DE SUPERFICES					
5,01	Pañete muros, Vigas y columnas	266,00	m²		0,00	
5,02	Cantos en General	75,00	ml		0,00	
6,00	ESTRUCTURA METALICA					
6,01	Estructura metálica compuesta por columnas en perfil W8x31, columnas secundarias en perfil 8x18, vigas en perfil W16x26, incluye placas de apoyo y conexión , pernos de anclaje, pintura antioxidante epóxica	1.067,48	m²		0,00	
7,00	CUBIERTA					
7,01	Techado de aluzinc cal. 26 con aislante térmico, correas galvanizadas tipo Z de 6", tillas de 1/2", tensores de 3/4", casquillos. Incl. Caballete	1.106,63	m²		0,00	
7,02	Sum. E instal. Planchas aluzinc de PVC transparente	10,00	pl		0,00	
7,02	Cubierta de aluzinc natural calibre 26 en paredes, incl. Correas galvanizadas tipo Z de 6", casquillos, tillas de 1/2" y tensores de 3/4"	695,18	m²		0,00	
7,03	Caños	271,65	pl		0,00	
7,04	Cubrefaltas	88,56	pl		0,00	
7,05	Bajantes	196,80	pl		0,00	

8,00	INSTALACION ELECTRICA					
8,01	Salida iluminacion en techos, Luminaria LED High Bay, 150W, 5000k, 90 grados, Voltaje 100- 277V, 3 años de Garantia	15,00	und		-	
8,02	Salida interruptores sencillos	2,00	und		-	
8,03	Salida Tomacorriente 110 V	1,00	und		-	
8,04	Salida Tomacorriente 220 V	1,00	und		-	
8,05	Salida electrica para extractor	3,00	und		-	
8,06	Suministro e instalacion de extractor	2,00	und		-	
8,07	Suministro e instalacion de extractor de polvo	1,00	und		-	
8,08	Panel de distribucion (PA) G.E. de 6-12 Circuitos, formado por 7 Brks de 20A/IP	1,00	und		-	
8,09	Alimentador electrico	237,47	pl		-	
9,00	PINTURA					
9,01	De base economica	266,00	m2		0,00	
9,02	Pintura acrilica	266,00	m2		0,00	
10,00	MISCELANEOS					
10,01	Sum. E instalación de puerta enrollable	1,00	und		0,00	
10,02	Sum. E instalación de puerta en tola 1.00x2.10, mts	1,00	und		0,00	
10,03	Limpieza final	1,00	P.A.		0,00	
	SUB -TOTAL				R.D \$	
	COSTOS INDIRECTOS					
Direccion Tecnica y Resp. Administrativa			10,00%		0,00	
Gastos Administrativos			3,00%		0,00	
Transporte			3,00%		0,00	
Fondo de Pensiones y Jubilaciones			1,00%		0,00	
Seguros y Fianzas			4,50%		0,00	
Supervisión			5,00%		0,00	

Imprevistos	5,00%	0,00	
Codia	0,10%	0,00	
ITBIS (18% de la Direccion Tecnica)	18,00%	0,00	
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		R.D \$	0,00